



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHICAYO  
Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 522568

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 506 -2011-MDBSH

La Banda de Shilcayo, 25 Noviembre del 2011.

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo.

VISTO:

- El Informe de conformidad N° 003-2011-MDBSH/GDUR, de fecha 25 de Noviembre del 2011, en donde se remite el Expediente reformulado de la especialidad de Estructuras de la Obra: **“Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martin”**.

CONSIDERANDO:

- La Carta N° 007-2011-CGA/SUP, de fecha 24 de Noviembre del 2011, en donde se remite el Expediente reformulado de la especialidad de Estructuras de la Obra: **“Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martin”** en función a las observaciones encontradas por el área de estudios y proyectos de la OINFE, al Expediente Técnico del Proyecto.- Y por consiguiente, se presenta el Expediente Técnico reformulado de la Especialidad de Estructuras.
- Que mediante, Resolución de Alcaldía N° 409-2011-MDBSH, con fecha 27 de setiembre se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: **“Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martin”**, con un monto de **S/. 732,263.44 Nuevos soles.-**
- Que mediante, Resolución de Alcaldía N° 472-2011-MDBSH, con fecha 03 de Noviembre, se aprobó la Modificatoria del Presupuesto Análítico, por el procedimiento constructivo y el desfase presupuestal de estructura metálica, según las siguientes metas físicas:

01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60M	und	1,00
01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.650,00
01.03	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1.650,00
01.04	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA DE TRIBUNAS EXISTENTES	m2	176,22
01.05	DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO DE TRIBUNAS EXISTENTES	m3	12,10
01.06	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE TABLERO DE BASKET	m3	0,74
02	SEGURIDAD Y SALUD		
02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL		
02.01.01	CASCOS DE SEGURIDAD	und	40,00
02.01.02	CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES	und	5,00
02.01.03	LENTES DE PROTECCION	und	20,00
02.01.04	GUANTES DE HILO CON PUNTOS DE PVC	PAR	40,00
02.01.05	RESPIRADOR NASAL ANTIPOLVO	und	20,00
02.01.06	BOTAS DE JEBE	PAR	40,00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHICAYO  
 Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 522568

02.01.07	CHALECOS REFLECTIVOS	und	40,00
02.01.08	CAPA IMPERMEABLE	und	20,00
02.02	<b>EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA</b>		
02.02.01	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA/ROJA	rl	5,00
02.02.02	CONOS PLASTICOS H=45CM	und	10,00
02.02.03	BOTIQUIN BASICO	und	1,00
02.02.04	EXTINTORES	und	2,00
03	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
03.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	109,10
03.02	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS	m3	331,79
03.03	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	218,90
03.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	217,54
03.05	NIVELACION Y APISONADO CON PISON MANUAL	m2	881,20
03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	379,20
03.07	CAMA DE APOYO E=0.20M, NIV. Y COMP. CON MATERIAL DE PRESTAMO-PREVIO AL PISO	m3	192,64
04	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
04.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN SOLADOS (E=4")	m2	117,12
04.02	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 + 30% PG EN CIMIENTOS CORRIDOS	m3	102,98
05	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
05.01	<b>CIMIENTOS REFORZADOS</b>		
05.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS	m3	15,51
05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS REFORZADOS	m2	270,70
05.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS	kg	423,54
05.02	<b>ZAPATAS</b>		
05.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	118,92
05.02.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS	kg	1.506,88
05.03	<b>VIGAS DE CIMENTACION</b>		
05.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	42,30
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	m2	341,99
05.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	3.800,79
05.04	<b>COLUMNAS</b>		
05.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	56,63
05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	682,50
05.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	12.929,11
05.05	<b>VIGAS</b>		
05.05.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	140,74
05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	1.608,92
05.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	12.503,90
05.06	<b>LOSAS MACIZAS</b>		
05.06.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS	m3	30,45
05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS	m2	389,26
05.06.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS	kg	3.425,07
05.07	<b>ESCALERAS</b>		
05.07.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERAS	m3	15,42
05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m2	76,14
05.07.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS	kg	352,63
06	<b>ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS</b>		
06.01	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>		
06.01.01	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36	ton	29,33
06.02	<b>COBERTURAS</b>		
06.02.01	LAMINA TERMOACUSTICA 5.00MX0.80M E=2.00MM	und	481,00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHICAYO  
 Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 522568

06.02.02	LAMINA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 5.00MX0.80M E=2.00MM	und	36,00
06.02.03	PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 11.90MX2.10M E=10.00MM	und	9,00
06.02.04	PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 11.90MX2.10M E=8.00MM	und	7,00
06.02.05	REMATE LATERAL DE 2.40M E=0.60MM	und	19,00
06.02.06	CUMBRERA LISA DE 2.40M E=0.60MM	und	48,00
06.02.07	GANCHOS TIPO J (PARA LAMINA TERMOACUSTICA Y PRFV)	und	2.300,00
06.02.08	CONECTOR H DE 6.00M	und	24,00
06.02.09	TERMINAL UP DE 2.10M	und	41,00
06.02.10	AUTOPERFORANTE CON NEOPRENE (PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO)	und	300,00
06.02.11	TRANSPORTE DE MATERIALES LIMA-OBRA	ton	12,79
07	<b>MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA.</b>		
07.01	MURO DE LADRILLO DE CONCRETO, APAREJO DE SOGA	m2	47,63



Que, el Gerente de Desarrollo Urbano rural e infraestructura de la Municipalidad Distrital de la Banda de Shicayo, Mediante Informe de conformidad N° 003-2011-MDBSH/GDUR, de fecha 25/11/2011, después de Revisar el informe correspondiente, da la debida conformidad del Expediente reformulado, motivo por el cual se solicita aprobación mediante Acto Resolutivo.



En uso de atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 20 inc. 6.



**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,** la modificatoria del Expediente Reformulado de la Especialidad de Estructuras de la Obra: **“Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shicayo – San Martin”**, según se especifica:



01	<b>OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60M	und	1,00
01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.650,00
01.03	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1.650,00
01.04	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA DE TRIBUNAS EXISTENTES	m2	176,22
01.05	DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO DE TRIBUNAS EXISTENTES	m3	12,10
01.06	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE TABLERO DE BASKET	m3	0,74
02	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>		
02.01	<b>EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL</b>		
02.01.01	CASCOS DE SEGURIDAD	und	40,00
02.01.02	CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES	und	5,00
02.01.03	LENTES DE PROTECCION	und	20,00
02.01.04	GUANTES DE HILO CON PUNTOS DE PVC	PAR	40,00
02.01.05	RESPIRADOR NASAL ANTIPOLVO	und	20,00
02.01.06	BOTAS DE JEBE	PAR	40,00
02.01.07	CHALECOS REFLECTIVOS	und	40,00
02.01.08	CAPA IMPERMEABLE	und	20,00
02.02	<b>EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA</b>		
02.02.01	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA/ROJA	rlil	5,00
02.02.02	CONOS PLASTICOS H=45CM	und	10,00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHICAYO  
Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 522568

02.02.03	BOTIQUIN BASICO	und	1,00
02.02.04	EXTINTORES	und	2,00
03	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
03.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	109,10
03.02	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS	m3	331,79
03.03	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	218,90
03.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	217,54
03.05	NIVELACION Y APISONADO CON PISON MANUAL	m2	881,20
03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	379,20
03.07	CAMA DE APOYO E=0.20M, NIV. Y COMP. CON MATERIAL DE PRESTAMO-PREVIO AL PISO	m3	192,64
04	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
04.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN SOLADOS (E=4")	m2	117,12
04.02	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 + 30% PG EN CIMENTOS CORRIDOS	m3	102,98
05	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
05.01	<b>CIMENTOS REFORZADOS</b>		
05.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CIMENTOS REFORZADOS	m3	15,51
05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTOS REFORZADOS	m2	270,70
05.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CIMENTOS REFORZADOS	kg	423,54
05.02	<b>ZAPATAS</b>		
05.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	118,92
05.02.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS	kg	1.506,88
05.03	<b>VIGAS DE CIMENTACION</b>		
05.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	42,30
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	m2	341,99
05.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	3.800,79
05.04	<b>COLUMNAS</b>		
05.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	56,63
05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	682,50
05.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	12.929,11
05.05	<b>VIGAS</b>		
05.05.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	140,74
05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	1.608,92
05.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	12.503,90
05.06	<b>LOSAS MACIZAS</b>		
05.06.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS	m3	30,45
05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS	m2	389,26
05.06.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS	kg	3.425,07
05.07	<b>ESCALERAS</b>		
05.07.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERAS	m3	15,42
05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m2	76,14
05.07.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS	kg	352,63
06	<b>ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS</b>		
06.01	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>		
06.01.01	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36	ton	29,33
06.02	<b>COBERTURAS</b>		
06.02.01	LAMINA TERMOACUSTICA 5.00MX0.80M E=2.00MM	und	481,00
06.02.02	LAMINA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 5.00MX0.80M E=2.00MM	und	36,00
06.02.03	PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 11.90MX2.10M E=10.00MM	und	9,00
06.02.04	PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 11.90MX2.10M E=8.00MM	und	7,00
06.02.05	REMATE LATERAL DE 2.40M E=0.60MM	und	19,00
06.02.06	CUMBRERA LISA DE 2.40M E=0.60MM	und	48,00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHICAYO  
Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 522568

06.02.07	GANCHOS TIPO J (PARA LAMINA TERMOACUSTICA Y PRFV)	und	2.300,00
06.02.08	CONECTOR H DE 6.00M	und	24,00
06.02.09	TERMINAL UP DE 2.10M	und	41,00
06.02.10	AUTOPERFORANTE CON NEOPRENE (PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO)	und	300,00
06.02.11	TRANSPORTE DE MATERIALES LIMA-OBRA	ton	12,79
07	MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA.		
07.01	MURO DE LADRILLO DE CONCRETO, APAREJO DE SOGA	m2	47,63



**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización realice las modificaciones correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en el presente dispositivo.

**Regístrese, comuníquese y cúmplase;**



C.c. Gerencia Municipal  
Planificación y Presupuesto.  
Gerencia Desarrollo Urbano  
Archivo